Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:
Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com

Egalisierung, Reparatur, Betonersatz

Positionen

---

1 Positionen

*** Bedarfsposition ohne GP

1.01 **Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke (Betofix KHB SR)**

Aufbringen einer sulfatresistenten Korrosionsschutzbeschichtung auf den vorbereiteten Bewehrungsstählen und
einer sulfatresistenten Haftbrücke
auf den vorbereiteten mineralischen Untergrund
mit dem 1-komponentigen, zementgebundenen, kunststoffvergüteten Schlämmmörtel Remmers Betofix KHB SR.

Korrosionsschutz:
Arbeitsgänge: 2
Schichtdicke je AG: ≥ 1 mm

Haftbrücke:
Arbeitsgänge: 1
Schichtdicke: ≥ 1 mm

Produkt / Verbrauch:

ca. 1,8 kg/m²/mm Remmers Betofix KHB SR <1079>

_____ m2 _____ nur Einh.-Preis

Positionen

*** Bedarfsposition ohne GP

1.02 **Montage- und Reparaturmörtel (Betofix R2 SR rapid)**

Liefern und Herstellen eines frühbelastbaren Montage- und Reparaturmörtels mit Remmers Betofix R2 SR rapid.

Produkt / Verbrauch:

ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>

_____ ltr _____ nur Einh.-Preis

1.03 **Mineralischer Betonersatz SR PCC I+II (Betofix R4 SR)**

Liefern und Herstellen eines faserverstärkten PCC/SPCC zur statischen Instandsetzung von Betonbauwerken
mit Remmers Betofix R4 SR.

Produkt / Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³. Remmers Betofix R4 SR <1084>

_____ ltr _____ _____

1.04 **PCC-Feinspachtel (Betofix Fill SR)**

Feinspachtelung auf vorbereiteten Flächen
mit dem einkomponentigen,
mineralischen, kunststoffvergüteten
PCC-Feinspachtel Remmers Betofix Fill SR.

Bauteil:_____

Einbaulage:_____

Schichtdicke:_____ mm

Produkt / Verbrauch:

Ca. 1,75 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 1,75 kg/dm³ Betofix Fill SR <10180>

_____ m2 _____ _____