



Systemdatenblatt

Abläufe und Rinnen

Positionen

- **Hinweis Dauernassbereich - Abdichtungen im Verbund mit Nuttschichten**

Dichtschicht in 2 Arbeitsschritten: mind. 2 x 1,8 kg/m² PUR Base WPM <6065>
Verstärkungseinlagen: Produkte nach Bedarf aus VF-Serie <5071, 4804, 5073, 5074, 5077>
Klebschicht: in 2 Arbeitsgängen - mind. 0,7 kg/m² Epoxy MT 100 anteilig ADD TX Neu ca. 10 - 20 g/m²
Evtl. zusätzliche Grundierung: Epoxy MT 100 <0936>
- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Epoxy Mörtelbettung**

ca. 2 -2,2 kg/dm³ Remmers Selectmix 0/10 <6750>
mind. 0,30 kg/dm³ Epoxy ST 100 <1160>
- **Hinweis: Grundierung im Beschichtungssystem**
- **Hinweis:Anpassen an Beschichtungssystem**