Systemdatenblatt

Systemaufbau für Betoninstandsetzung

Positionen

- **Untergrunduntersuchung und -prüfung**

*** Grundposition

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**
- **Korrodierte Bewehrungseisen freilegen**
- **Bewehrung reinigen, Einzellänge bis 1 m**
- **PCC-Haftbrücke unter PCC I+II (Betofix KHB)**

  ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB <1087>
- **M2/M3/R4/PCC I+II Betonersatz (Betofix R4 SR)**

  ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³ Remmers Betofix R4 SR <1084>