

Systemdatenblatt

W4-E Holzrahmenbau, WDVS, SoFi Detail 3.(1)

Querschnittsabdichtung im Holzrahmenbau (optional)

- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
- *** **Bedarfspositionen**
- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>
- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS**
Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
- **Abdichtung in und unter Wänden mit rissüberbrückender MDS (W4-E)**
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

Sockelabdichtung im Holzrahmenbau

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
- *** **Bedarfspositionen**
- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>
- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS**
Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
- **Kontaktschicht auf nicht mineralischen Untergründen mit rissüberbrückender MDS**
ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
- **Fugen / Übergänge mit rissüb. MDS abdichten**
Ca. 0,7 kg/m bei 32 cm Einbettbreite (Tape VF 120) Remmers MB 2K <3014>
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>
- **Sockelabdichtung mit rissüberbrückender MDS (W4-E)**
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

■ **Sockeldämmung mineralisch verkleben (MB 2K)**

Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

Sockelputz

■ **Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)**

Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill <0517>

Ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>

■ **Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)**

ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>

■ **Putzabdichtung mit rissüberbrückender MDS**

Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

*** **Bedarfspositionen**

■ **Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA**

ca. 0,2 l/m² pro Anstrich Remmers Color PA <6500>

■ **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>