

Systemdatenblatt

W4-E Abdichtung zweischaliges Mauerwerk,(Detail 1.5)

Querschnittsabdichtung (Blockabdichtung)

- **Vorarbeiten Blockabdichtung**
- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>
- **Blockabdichtung im Sockelbereich mit rissüberbrückender MDS**
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>
- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS**
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 250 <4805>
Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>
Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>
Nach Bedarf: Remmers MB 2K <3014>
- **Aufgehendes Mauerwerk aufmauern**

Sockelabdichtung auf der Außenschale

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**

*** Grundposition

- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>
- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS**
Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
- **Sockelabdichtung mit rissüberbrückender MDS (W4-E)**
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

- **Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)**
Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill <0517>
Ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>
- **Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)**
ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>
- **Putzabdichtung mit rissüberbrückender MDS**
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

***** Bedarfspositionen**

- **Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA**
ca. 0,2 l/m² pro Anstrich Remmers Color PA <6500>
- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**
1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>