

# Systemdatenblatt

W4-E - Abdichtung WDVS Sockel, 1K-FPD

## Vorarbeiten

- **Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen**  
Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

## Sockelabdichtung (W4-E)

### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**  
Ca. 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> Remmers Kiesel MB <3008>
- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS**  
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>  
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 250 <4805>  
Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>  
Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>  
Nach Bedarf: Remmers MB 2K <3014>
- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht mit 1K-FPD**  
Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 1K rapid <0851>
- **Abdichtung bei bodentiefen Elementen mit 1K-FPD bei W4-E**  
Ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 1K rapid <0851>
- **Sockeldämmung mineralisch verkleben (MB 2K)**  
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 2K <3014>

## Sockelputz

- **Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)**  
Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke Remmers VM Fill <0517>  
Ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Remmers Tex 4/100 <3880>
- **Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)**  
ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>

### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA**  
ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> pro Anstrich Remmers Color PA <6500>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**
  - 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Remmers DS Protect <0823>
  - 4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
  - 0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>