



Systemdatenblatt

SC Floor 01

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Abgestreute Grundierung unter Epoxy - Estrichen**
mind. 0,30 -0,50 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
Absandung: mind. 1,00 - 2,00 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>
- **Einbringen eines kunstharzgebundenen Estriches**
Verbrauch für einen 9 mm Estrichbelag: mind 1,8 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
ca. 18,0 kg/m² Remmers Selectmix RMS <6752>
Anteilige Zugabe zum Bindemittel: ca. 1,8 kg Remmers ADD Mix 01<6278> (~10 % ADD Mix 01 je kg Füllstoff)
- **Porenverschluss auf Kunstharzestrichen mit einem thixotropen, transparenten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,15 - 0,3 kg/m² Remmers Epoxy ST 100<1160> anteilige Zugabe von 1,5-2,0 % WHG TX <1221>