

Systemdatenblatt

W4-E Einschaliges Mauerwerk mit WDSV, 2.2

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Fest haftende, tragfähige Altabdichtung reinigen**

Nachträgliche Sockelabdichtung (W4-E)

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
- **Haftbrücke / Zwischenabdichtung auftragen**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP Sulfatex <0430>
- **Untergrundegalierung**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
- **Kontaktschicht auf vorhandene Abdichtungslagen, MDS 2K**
Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS**
Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
- **Sockelabdichtung mit rissüberbrückender MDS (W4-E)**
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>
- **Sockeldämmung mineralisch verkleben (MB 2K)**
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

Sockelputz

- **Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)**
Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill <0517>
Ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>
- **Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)**
ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>
- **Putzabdichtung mit rissüberbrückender MDS**
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

*** **Bedarfspositionen**

- **Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA**
ca. 0,2 l/m² pro Anstrich Remmers Color PA <6500>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**
1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>