



Systemdatenblatt

WTA-Sanierputzsystem-classic

Vorarbeiten

- **Altputz entfernen**
- **Schadhafte Fugen ausräumen**
- **Putzuntergrund reinigen**

Sanierputzauftrag

- **Fugenverschluss / Egalisierung des Putzuntergrundes mit SP Levell**

Ca. 9,5 kg/m² bei 1 cm Schichtdicke Remmers SP Levell <0401>

*** Grundposition

- **Haftbrücke auf saugenden Untergründen (normal abbindend)**

Ca. 3-4 kg/m² Remmers SP Prep <0400>

- **Sanierputzauftrag (SP Top White)**

Ca. 8,5 kg/m² je cm Schichtdicke Remmers SP Top White <0402> bei ____ cm Schichtdicke: ____ kg/m² Remmers SP Top White <0402>

*** Bedarfspositionen

- **Mineralischen Flächenspachtel auftragen (SP Fill Q3)**

Ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers SP Fill Q3 <0409>

*** Bedarfspositionen

- **Oberflächenbeschichtung mit wasserdampfdurchlässigem Farbsystem**

Ca. 0,13 - 0,15 l/m² je Arbeitsgang Remmers Color SP <3080>