

# Systemdatenblatt

W4-E Einschaliges Mauerwerk mit WDSV, 2.3

## Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**

## Nachträgliche Sockelabdichtung (W4-E)

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**  
Ca. 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> Remmers Kiesol MB <3008>
- **Haftbrücke / Zwischenabdichtung auftragen**  
Ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke Remmers WP Sulfatex <0430>
- **Untergrundegalierung**  
Ca. 8,5 kg/m<sup>2</sup> bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS**  
Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 2K <3014>
- **Sockelabdichtung mit rissüberbrückender MDS (W4-E)**  
Ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>
- **Sockeldämmung mineralisch verkleben (MB 2K)**  
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 2K <3014>

## Sockelputz (Sockelabdichtung)

- **Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)**  
Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke Remmers VM Fill <0517>  
Ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Remmers Tex 4/100 <3880>
- **Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)**  
ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>
- **Putzabdichtung mit rissüberbrückender MDS**  
Ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA**  
ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> pro Anstrich Remmers Color PA <6500>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**
  - 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Remmers DS Protect <0823>
  - 4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
  - 0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>