



Systemdatenblatt

WTA-Sanierputzsystem classic rapid

Vorarbeiten

- **Altputz entfernen**
- **Schadhafte Fugen ausräumen**
- **Putzuntergrund reinigen**

Sanierputzauftrag

- **Fugenverschluss / Egalisierung des Putzuntergrundes mit SP Levell**
Ca. 9,5 kg/m² bei 1 cm Schichtdicke Remmers SP Levell <0401>

*** Grundposition

- **Haftbrücke mit SP Prep rapid auf saugenden Untergründen (schnell abbindend)**
Ca. 3-4 kg/m² Remmers SP Prep <0406>
- **Sanierputzauftrag innen (SP Top rapid)**
Ca. 16 kg/m² bei 20 mm Schichtdicke Remmers SP Top rapid <0404>
- **Mineralischen Flächenspachtel auftragen (SP Fill Q3)**
Ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers SP Fill Q3 <0409>
- **Oberflächenbeschichtung mit wasserdampfdurchlässigem Farbsystem**
Ca. 0,13 - 0,15 l/m² je Arbeitsgang Remmers Color SP <3080>