



Systemdatenblatt

Rammschutz

Positionen

- **Untergrunduntersuchung und -prüfung**
- **Mineralischer Vergussmörtel hochfest (Betofix HQ3)**
ca. 2,1 kg/l Hohlraum Betofix HQ3 <1064>
- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**
- **Verankerungsschnitte: An allen Rändern, Kanten sowie Einbauteilen sind Verankerungsschnitte auszubilden.**
- **Grundieren mit einem pigmentierten PUR-Betonbindemittel**
mind. 0,4 kg/m² Remmers Crete TF 60 9,5 kg Crete TF 60 zzgl. 0,5 kg Colorpaste <Farbton nach Wahl des AG>
- **Anarbeiten des ausgeschriebenen Beschichtungssystems**