



# Systemdatenblatt

## WTA-Sanierputzsystem advanced

### Vorarbeiten

- **Altputz entfernen**
- **Schadhafte Fugen ausräumen**
- **Putzuntergrund reinigen**

### Sanierputzauftrag

- **Fugenverschluss / Egalisierung des Putzuntergrundes mit SP Levell**

Ca. 9,5 kg/m<sup>2</sup> bei 1 cm Schichtdicke Remmers SP Levell <0401>

#### \*\*\* Grundposition

- **Haftbrücke auf saugenden Untergründen (normal abbindend)**

Ca. 3-4 kg/m<sup>2</sup> Remmers SP Prep <0400>

- **Salzspeichernden Porengrundputz (SP Levell) auftragen**

Ca. 9,5 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Schichtdicke Remmers SP Levell <0401>

- **Sanierputzauftrag (SP Top White)**

Ca. 8,5 kg/m<sup>2</sup> je cm Schichtdicke Remmers SP Top White <0402> bei \_\_\_\_ cm Schichtdicke: \_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup> Remmers SP Top White <0402>

#### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Mineralischen Flächenspachtel auftragen (SP Fill Q3)**

Ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke Remmers SP Fill Q3 <0409>

#### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Oberflächenbeschichtung mit wasserdampfdurchlässigem Farbsystem**

Ca. 0,13 - 0,15 l/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang Remmers Color SP <3080>