



Systemdatenblatt

Ziegelgefach verputzt

Positionen

- **Vorspritzmörtel netzförmig auf saugenden Untergründen (SP Prep)**
ca. 3-4 kg/m² Remmers SP Prep <0400>
- **Verputz von Gefachen aus Ziegelmauerwerk**
ca.: 7,0 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke Remmers Fachwerkmörtel <0505>
- **Farbfassung auf Putzgefachen (Color CL Historic)**
Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je nach Untergrund und Arbeitsgang Remmers Color CL Historic <6569> 2 Arbeitsgänge erforderlich.
als Zusatz 3% zu Remmers Color CL Historic 6 - 7,5 g/m² Remmers ZM HF[basic] <0220>