# Systemdatenblatt

Altanstriche und Graffitis

## Fassadenreinigung

**Graffitientfernung auf Untergründen mit Präventivschutz**

*** Bedarfspositionen

**Reinigung mit pastösem Abbeizer & Graffiti-Entferner**

ca. 0,3 – 0,5 l/m² je Arbeitsgang Remmers AGE <1368>

## Nachimprägnierung

**Wässrige, semipermanente Graffiti-Schutzimprägnierung**

abhängig vom Untergrund: Remmers Graffiti-Schutz <0685> Klinker: ca. 0,1 - 0,2 l/m² Naturstein: ca. 0,3 - 0,8 l/m² Ziegel: ca. 0,2 - 0,5 l/m² Beton: ca. 0,2 - 0,3 l/m² (Der Imprägniermittelbedarf ist an einer repräsentativen Probefläche zu ermitteln!)