# Systemdatenblatt

Überarbeitung von Altputzfassaden

## Vorarbeiten

- **Altputz teiweise entfernen**

## Putzausbesserung

*** Alternativposition

- **Putzfehlstellen mit SP Top rapid egalisieren**

  Ca. 8,0 kg/m²/cm Schichtdicke Remmers SP Top rapid <0404>

- **Putzrisse >0,2 mm aufweiten und mit VM Fill rapid schließen**

  Ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>

- **Armierungsspachtelung auf gerissenen Putzflächen mit VM Fill**

  ca. 1,2 kg/m²/mm Remmers VM Fill <0515>

  ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>