Systemdatenblatt

W2.1-E Abdichtung auf Betonuntergründen (mit FPD)

Vorarbeiten

*** Grundposition

- **Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen**

  Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Abdichtung erdberührter Bauteile (W2.1-E)

*** Grundposition

- **Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic))**

  Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

*** Alternativposition

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und FPD**

  Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

  Ca. 0,7 kg/m (Tape VF 120) Remmers MB TX 2K <3004>

- **Kratzspachtelung mit FPD**

  Abhängig vom Untergrund ca. 0,5 kg/m² Remmers MB TX 2K <3004>

- **Abdichtung mit FPD bei W2.1-E**

  Ca. 4,2 kg/m² bei 4 mm Trockenschichtdicke Remmers MB TX 2K <3004>

  Ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

  1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

  4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

  0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>