Systemdatenblatt

W4-E - Abdichtung Putzsockel (FPD_TX)

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen**

  Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Sockelabdichtung Neubau mit FPD

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**

  Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
- **Kratzspachtelung mit FPD**

  Abhängig vom Untergrund ca. 0,5 kg/m² Remmers MB TX 2K <3004>
- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und FPD**

  Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

  Ca. 0,7 kg/m (Tape VF 120) Remmers MB TX 2K <3004>
- **Abdichtung mit FPD bei W4-E**

  Ca. 2,1 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB TX 2K <3004>

Sockelputz

- **Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)**

  Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill <0517>

  Ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>
- **Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)**

  ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>
- **Putzabdichtung mit flexibler, polymermodifizierter Dickbeschichtung (FPD)**

  Ca. 2,1 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB TX 2K <3004>

*** Bedarfspositionen

- **Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA**

  ca. 0,2 l/m² pro Anstrich Remmers Color PA <6500>

Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>