Systemdatenblatt

Abdichtung nach DIN 18533, W1-E

Neubauabdichtung

- **Kanten und Außenecken brechen**

- **Abzudichtende Flächen reinigen**

- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**

  Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Remmers WP DS Levell <0426>

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**

  Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

*** Bedarfspositionen

- **Hinterfeuchtungsschutz Wand-Sohlen-Anschluss (starre MDS)**

  Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke

Remmers WP DS [basic] <0405>

- **Mineralische Dichtungskehle herstellen**

  Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle

Remmers WP DS Levell <0426>

- **Kratzspachtelung herstellen (2K-PMBC basic)**

  Ca. 0,5 l/m²

Remmers BIT 2K basic <0871>

- **Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)**

  Ca. 3,6 l/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke

Remmers BIT 2K basic <0871>

*** Grundposition

- **Perimeterdämmung mineralisch verkleben (MB Fix 2K)**

  Je nach Untergrundbeschaffenheit und erzielter Dichte

Ca. 3 bis 4 kg/m² bei vollflächiger Verklebung im Buttering-Floating-Verfahren
Ca. 1,5 - 2 kg/m² bei vollflächiger Verklebung im Buttering- oder Floating-Verfahren

Für die Verklebung von Plattenstößen ist, je nach Dicke der Dämmplatten, ein Mehrverbrauch zu berücksichtigen.

Remmers MB FIx 2K <0855>

Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>