Systemdatenblatt

Abdichtung nach DIN 18533, W2.1-E

Neubauabdichtung

- **Kanten und Außenecken brechen**

- **Abzudichtende Flächen reinigen**

- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**

  Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**

  Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

*** Bedarfspositionen

- **Hinterfeuchtungsschutz Wand-Sohlen-Anschluss (starre MDS)**

  Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DS [basic] <0405>

- **Mineralische Dichtungskehle herstellen**

  Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DS Levell <0426>

- **Kratzspachtelung herstellen (2K-PMBC basic)**

  Ca. 0,5 l/m² Remmers BIT 2K basic <0871>

- **Abdichtung nach DIN 18533, W2.1-E (2K PMBC basic)**

  Ca. 4,8 l/m² bei 4 mm Trockenschichtdicke Remmers BIT 2K basic <0871>

  Ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4,8/100 <4183>

- **Perimeterdämmung verkleben (2K PMBC basic)**

  Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 l/m² Remmers BIT 2K [basic] <0871>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

  1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

  4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

  0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>