Systemdatenblatt

Abdichtung von Behältern und Becken nach(((DIN 18535, starre MDS))

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Untergrundreinigung in Behältern und Becken**

Abdichtung von Behältern und Becken nach DIN 18535-3, W1-B (starre MDS)

- **Mineralische Dichtungskehle herstellen (WP DS basic, WP DS Levell)**

  Grundierung: Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² (1:1 mit Wasser verdünnt) Remmers Kiesol <1810>

  Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DS basic <0405> Bei Auftrag von 10 cm Breite ca. 0,16 kg/lfm

  Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DS Levell <0426>

- **Grundierung mit verfestigendem Verkieselungskonzentrat**

  Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² Remmers Kiesol <1810>

- **Abdichtung von Behältern und Becken gemäß DIN 18535-3, W1-B (starre MDS)**

  Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Ca. 5,0 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke Remmers WP DS [basic] <0405>