



Systemdatenblatt

Gefach vollständig vermörtelt

Positionen

- **Vorbereiten der Gefache zum Auffüllen mit Gefachmörtel**
- **Auffüllen von Gefachen mit Fachwerkmörtel**
ca.: 7,0 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke Remmers Fachwerkmörtel <0505>
- **Farbfassung auf Putzgefachen (Color CL Historic)**
Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je nach Untergrund und Arbeitsgang Remmers Color CL Historic <6569> 2 Arbeitsgänge erforderlich.
als Zusatz 3% zu Remmers Color CL Historic 6 - 7,5 g/m² Remmers ZM HF[basic] <0220>