

Systemdatenblatt

W2.1-E - Abdichtung mit MDS/FPD, 1K

Vorarbeiten

- **Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen**

Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Abdichtung erdberührter Bauteile (W2.1-E)

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**

Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

*** Grundposition

- **Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic))**

Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

*** Alternativposition

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS**

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 250 <4805>

Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>

Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>

Nach Bedarf: Remmers MB 2K <3014>

- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht mit 1K-FPD**

Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 1K rapid <0851>

*** Grundposition

- **Perimeterdämmung mit rissüberbrückender MDS verkleben**

Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>