



Systemdatenblatt

Anschluss an Bodenablauf

Positionen

- **Hinweis Dauernassbereich - Abdichtungen im Verbund mit Nuttschichten**
Dichtschicht in 2 Arbeitsschritten: mind. 2 x 1,8 kg/m² PUR Base WPM <6065>
Verstärkungseinlagen: Produkte nach Bedarf aus VF-Serie <5071, 4804, 5073, 5074, 5077>
Klebschicht: in 2 Arbeitsgängen - mind. 0,7 kg/m² Epoxy MT 100 anteilig ADD TX Neu ca. 10 - 20 g/m²
Evtl. zusätzliche Grundierung: Epoxy MT 100 <0936>
- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Mineralischer Vergussmörtel hochfest (Betofix HQ3)**
ca. 2,1 kg/l Hohlraum Betofix HQ3 <1064>