

Systemdatenblatt

W2.1-E Innenabdichtung System SLP CS Rad((ondicht))

Vorarbeiten

- **Altputz entfernen**
- **Nut im Wand-Sohlenanschluss schwalbenschwanzförmig ausstemmen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**

Nachträgliche Mauerwerksinjektion

- **Bohrlöcher herstellen, einreihig (horizontal)**
- **Bohrlöcher reinigen**
- **Bohrkanal mit schnell wirkender Silancreme befüllen (Kiesol C+)**
Abhängig von Bohrl Lochdurchmesser und Mauerwerksdicke, vgl. Angaben im Technischen Merkblatt. Ca. 0,35 l/m bei 36 cm Wanddicke Remmers Kiesol C+ <0743>
- **Bohrkanal oberflächlich schließen (WP DS Levell)**
Ca. 0,1 kg / Meter Bohrlochreihe Remmers WP DS Levell <0426>

Nachträgliche Innenabdichtung W2.1-E

- **Grundierung mit verfestigendem Verkieselungskonzentrat**
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² Remmers Kiesol <1810>
- **Haftbrücke / Zwischenabdichtung frisch in frisch auftragen**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP Sulfatex <0430>
- **Nut im Wand-Sohlenanschluss mineralisch schließen (WP DS Levell)**
Ca. 2,7 kg/m bei 4 cm x 4 cm Nut Remmers WP DS Levell <0426>
- **Untergrundegalierung**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
- **Mineralische Dichtungskehle herstellen**
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DS Levell <0426>
- **Vertikale Innenecken mineralisch ausrunden**
Ca. 0,7 kg/m als Dichtungskehle mit 2 cm Schenkellänge Remmers WP DS Levell <0426>
- **Innenabdichtung mit rissüberbrückender MDS, radondicht**

Kapillaraktives Dämmplattensystem

*** Bedarfspositionen

■ Entkopplung zu angrenzenden sowie feuchteempfindlichen Bauteilen

1,1 m/m Remmers Trennwandstreifen <4258>

*** Grundposition

■ Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 25

ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>

1,1 m²/m² Remmers SLP CS 25 <0273>

■ Dämmung von Laibungen und Sturzbereichen

ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>

1,1 m²/m² Remmers SLP CS L <0277>

■ Dämmkeile an Wand- und Deckenanschlüssen

ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>

1,1 m²/m² Remmers SLP CS K <0276>

■ Einbau von Eck- und Kantenschutzprofilen

ca. 1,5 kg/m Remmers SLP Fix <0513>

1,1 m/m Remmers Gewebewinkel 3 mm <4279>

■ Armierungsschicht mit mineralischem Feinspachtel (SL Fill Q3

ca. 1,2 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q3 <2997>

ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>

■ Innenfarbe auf Silikatbasis

Ca. 0,15 l/m² je Arbeitsgang Remmers Color SL <0237> Sonderfarbtöne <0238>