

Systemdatenblatt

W4-E - Einschaliges Mauerwerk, Feuchte- (und salzbelastet)

Vorarbeiten Sockel

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**

Nachträgliche Sockelabdichtung (W4-E)

- **Temporäre Mauersalzverkapselung**
je nach Untergrund ca. 0,5 - 0,6 kg/m² Remmers Salt IH <0674>
- **Haftbrücke / Zwischenabdichtung frisch in frisch auftragen**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP Sulfatex <0430>
- **Untergrundegalierung ganzflächig**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
- **Mineralische Dichtungskehle herstellen**
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DS Levell <0426>
- **Sockelabdichtung mit sulfatbeständiger, mineralischer Dichtungsschlämme**
Ca. 3,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers WP Sulfatex <0430>

Sockelputz

*** Bedarfspositionen

- **Haftbrücke auf saugenden Untergründen (normal abbindend)**
Ca. 3-4 kg/m² Remmers SP Prep <0400>
- **Sanierputzauftrag außen (SP Top SR)**
Ca. 10,5 kg/m² je cm Schichtdicke Remmers SP Top SR <0416> bei ____ cm Schichtdicke: ____ kg/m² Remmers SP Top SR <0416>
Ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 6,5/100 <0236>
- **Beschichtung mit Siliconharz-Emulsionsfarbe**
ca. 0,2 - 0,25 l/m² je Arbeitsgang <6400> Remmers Color LA weiß <6430> Remmers Color LA nach Farbtonkollektion
- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**
1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>