

# Systemdatenblatt

W1-E Abdichtung auf Mauerwerk mit MDS (M((B 2K [eco]))

## Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**

### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**  
Ca. 8,5 kg/m<sup>2</sup> bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>

## Abdichtung erdberührter Bauteile (W1-E)

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**  
Ca. 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> Remmers Kiesel MB <3008>

### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Hinterfeuchtungsschutz Wand-Sohlen-Anschluss (starre MDS)**  
Ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke Remmers WP DS [basic] <0405>

### \*\*\* Grundposition

- **Mineralische Dichtungskehle herstellen**  
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DS Levell <0426>

### \*\*\* Alternativposition

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS (MB 2K [eco])**  
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>  
Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>  
Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>  
Nach Bedarf: Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]**  
Ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Abdichtung mit MB 2K [eco], W1-E**  
Ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup> bei 3 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Perimeterdämmung verkleben (MB 2K [eco])**  
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 2K [eco] <2940>

■ **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>