

Systemdatenblatt

W2.1-E Abdichtung mit FPD (MB 2K [eco])

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**

*** Bedarfspositionen

- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>

Abdichtung erdberührter Bauteile (W2.1-E)

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>

*** Bedarfspositionen

- **Hinterfeuchtungsschutz Wand-Sohlen-Anschluss (starre MDS)**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DS [basic] <0405>

*** Grundposition

- **Mineralische Dichtungskehle herstellen**
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DS Levell <0426>

*** Alternativposition

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS (MB 2K [eco])**
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>
Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>
Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>
Nach Bedarf: Remmers MB 2K [eco] <2940>

- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]**
Ca. 0,5 kg/m², je nach Untergrund Remmers MB 2K [eco] <2940>

- **Abdichtung mit MB 2K [eco], W2.1-E**
Ca. 4,6 kg/m² bei 4 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>

- **Perimeterdämmung verkleben (MB 2K [eco])**
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m² Remmers MB 2K [eco] <2940>

■ **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>