



Systemdatenblatt

W4-E - Abdichtung Putzsockel mit MDS (MB(2K [eco]))

Vorarbeiten

- Kanten und Außenecken brechen
- Abzudichtende Flächen reinigen
- Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen
- *** Bedarfspositionen
- Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen

Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Sockelabdichtung Neubau (W4-E)

Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)

Ca. 0,1-0,2 l/m2 Remmers Kiesol MB <3008>

- *** Bedarfspositionen
- Hinterfeuchtungsschutz Wand-Sohlen-Anschluss (starre MDS)

Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DS [basic] <0405>

- *** Bedarfspositionen
- Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic))

Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

- Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS (MB 2K [eco])
 - Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>
 - Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>
 - Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>
 - Nach Bedarf: Remmers MB 2K [eco] <2940>
- Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]

Ca. 0,5 kg/m², je nach Untergrund Remmers MB 2K [eco] <2940>

Abdichtung Spritzwasser am Wandsockel mit MB 2K [eco] (W4-E)

Ca. 2,3 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>

Sockelputz

- Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)
 - Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill <0517>
 - Ca. 1.1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>

Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)

ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>

Spritzwasserschutz/Putzabdichtung mit MB 2K [eco] (W4-E)

Ca. 2,3 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>

Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA

ca. 0,2 l/m² pro Anstrich Remmers Color PA <6500>

Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>