# Systemdatenblatt

Sockelausbildung

## Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Verankerungsschnitte an Maschinensockeln**
- **Grundieren mit einem pigmentierten PUR-Betonbindemittel**

  mind. 0,4 kg/m² Remmers Crete TF 60 9,5 kg Crete TF 60 zzgl. 0,5 kg Colorpaste <Farbton nach Wahl des AG>
- **Anschluss an Crete-System**