



Systemdatenblatt

SR Floor CR 80 AS

Beschichtungsarbeiten

- **Verankerungsschnitte:** An allen Rändern, Kanten sowie Einbauteilen sind Verankerungsschnitte auszubilden.
- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsweise mittels Strahlen**
- **Grundieren mit einem pigmentierten PUR-Betonbindemittel**
mind. 0,4 kg/m² Remmers Crete TF 60 9,5 kg Crete TF 60 zzgl. 0,5 kg Colorpaste <Farbton nach Wahl des AG>
- **Leitset liefern und einbauen**
mind. 2-3 Remmers Leitsets <4933> (je Gebäude + Flächengröße der leitfähigen Bodensysteme)
- **Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem**
ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen
- **Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel (Erdungselemente gesondert beschrieben)**
ca. 0,10 - 0,15 kg/m² Remmers Epoxy Conductive LE <67011>
- **Einstreubelag mit einem pigmentierten PUR-Betonbindemittel und Ceramix Conduct 04/08**
ca. 8-10 kg/m² Remmers Crete SL 80 AS
ca. 4,00 kg/m² inkl. Überschuss
- **Kopfversiegelung auf Ceramix Conduct 04/08 mit einem pigmentierten PUR-Betonbindemittel**
mind. 0,7 - 0,9 kg/m² Remmers Crete TF 60 <686710 bzw. 686719 je nach Geb.-Schlüssel> (Farbton nach Wahl des AG)